

COMPUTO OPERE SICUREZZA

1) RECINZIONE

Codice regionale: TOS18_17.N05.002.012

Voce: 002 - Recinzioni e accessi di cantiere

Articolo: 012 - Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese.

Prezzo a ml € 7,13000

ml. 147,00 x12 mesi € **1.764,00**

Codice regionale: TOS18_17.N05.002.015

Voce: 002 - Recinzioni e accessi di cantiere

Articolo: 015 - Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.

Prezzo a ml € 3,05900

ml. 147,00 € **449,82**

2) ALLOGGI

Codice regionale: TOS18_17.N06.004.002

Voce: 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura

portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera

zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in

alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e

fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.

Articolo: 002 - Ad uso spogliatoio dotato di armadietti a due scomparti, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

Prezzo a cad € 437,00000

n. 1 x 6 mesi € **2.622,00**

Codice regionale: TOS18_17.N06.005.001

Voce: 005 - WC chimici

Articolo: 001 - portatile senza lavamani - noleggio mensile

Prezzo senza S. G. a cad € 48,00000

Spese generali € 7,20000

Prezzo a cad € 55,20000

n. 1 x 6 mesi € **331,20**

3) IMPIANTO DI MESSA A TERRA

Codice regionale: TOS18_17.P06.006.004

Voce: 006 - Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche

Articolo: 004 - Dispensore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 2,50

Prezzo a cad € 34,15500

n. 1	€	34,15
------	---	--------------

Codice regionale: TOS18_06.I05.007.001

Voce: 007 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra colletttrice del quadro appartamento, con conduttore tipo NO7V-K colore gialloverde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo

l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo.

Articolo: 001 - con cavo NO7V-K sez.6 mmq G.V.

Prezzo a m € 2,90806

m. 15,00	€	43,65
----------	---	--------------

Codice regionale: TOS18_RU.M11.001.001

Voce: 001 - Installatore/Operaio metalmeccanico

Articolo: 001 - 5^ categoria di livello superiore

Prezzo senza S. G. e Util a ora € 24,22000

Prezzo a ora € 30,63830

ore 12	€	<u>367,68</u>
--------	---	----------------------

totale opere di sicurezza	€	5.612,50
----------------------------------	---	-----------------